


POHLAD "A"

VÝKAZ MATERIÁLU - MANTINEL + OCHRANNÁ SIEŤ


1 - MALÝ STĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - dl. 950 mm	-	18 ks
2 - VEĽKÝ STĹPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - dl. 3000 mm	-	28 ks
3 - KOTEVNÁ PLATŇA 150 x 150 x 5	-	100 ks
4 - KOTEVNÁ SKRUTKA (ZÁVITNICA dl. 300 mm) Ø 12 - 4 ks/stĺpik	-	200 ks
5 - SPODNÝ OSADZOACÍ AL PROFIL - dl. 2500 mm	-	33 ks
- dl. 2400 mm	-	2 ks
- dl. 1300 mm	-	2 ks
- dl. 1200 mm	-	1 ks
6 - HORNÝ (MADLO) OSADZOACÍ AL PROFIL - dl. 2500 mm	-	39 ks
- dl. 2400 mm	-	2 ks
- dl. 1300 mm	-	2 ks
- dl. 1200 mm	-	1 ks
7 - MANTINELOVÉ PROFILY - dl. 2550 mm - 6 ks/modul x 33 modulov	-	198 ks
- dl. 2450 mm - 6 ks/modul x 2 moduly	-	12 ks
- dl. 1350 mm - 6 ks/modul x 2 moduly	-	12 ks
- dl. 1250 mm - 6 ks/modul x 1 modul	-	6 ks
8 - OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm - 5200 x 2000	-	10 ks
- 6500 x 2000	-	1 ks
- 2600 x 2000	-	9 ks
- 2500 x 2000	-	2 ks
- 4300 x 870	-	2 ks
- 1400 x 2000	-	2 ks
9 - VEĽKÝ STĹPIK SVETLO - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - dl. 6000 mm	-	4 ks



POHLAD "B"

POZNÁMKA :

KÓTOVANÉ NA OSI STĹPOV

HLAVNÝ PROJEKTANT: ateliér-m spol. s r.o.		VYPRACOVAL: Ing. Mária Zubková		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Marek Fenik		<div>ateliér-m</div> <div>www.atelier-m.sk</div> <div>0905 510528, 0907 137166</div> <div>Boženy Němcovej 1, Vianov nad Topľou</div> <div>ARCHITEKTÚRA INTERIÉR URBANIZMUS</div> <div></div>	
INVESTOR: OBEC MALÁ DOMAŠA, Obecný úrad, Malá Domaša 106							
STAVBA: <div>MULTIFUNKČNÉ IHRISKO</div> <div>novostavba</div> <div>MIESTO: kat. úz. Malá Domaša</div> <div>OBJEKT: SO - 01</div>						ČASŤ:	SADA Č.:
						DÁTUM: 01/18	
						FORMÁT: 2xA4	
OBSAH VÝKRESU: POHLADY A,B			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Projekt stavby			MIERKA: 1:100	VÝKRES Č.: 07