


POHLAD "C"



POHLAD "D"

VÝKAZ MATERIÁLU - MANTINEL + OCHRANNÁ SIEŤ

- 1 - MALÝ SĽPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - dl. 950 mm - 18 ks
- 2 - VEĽKÝ SĽPIK - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - dl. 3000 mm - 28 ks
- 3 - KOTEVNÁ PLATŇA 150 x 150 x 5 DO ZÁKLADU - 50 ks
- 3a - KOTEVNÁ PLATŇA STĽPIKA 150 x 150 x 5 - 50 ks
- 4 - KOTEVNÁ SKRUTKA (ZÁVITNICA dl. 250 mm) Ø 12 - 4 ks/stĺpik - 200 ks
- 5 - SPODNÝ OSADZOVAČÍ AL. PROFIL
- 6 - HORNÝ (MADLO) UZATVÁRAČÍ AL. PROFIL
- 7 - MANTINELOVÉ PROFILY - 6 ks/modul
- 8 - OCHRANNÁ SIEŤ OKÁ 50 x 50 mm
- 9 - STĽP OSVETLENIA - HLINÍKOVÝ PROFIL "H" - DL. 6000 mm - 4 ks

POZNÁMKA:

ELEKTROINŠTALÁCIA PRE OSVETLENIE NIE JE PREDMETOM PROJEKTU A DODÁVKY  
KÓTOVANÉ NA OSI STĽPOV

HLAVNÝ PROJEKTANT: ateliér-m spol. s r.o.		VYPRACOVAL: Ing. Mária Zubková		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Marek Fenik		<div>ateliér-m</div> <div>www.atelier-m.sk</div> <div>0905 510528, 0907 137166</div> <div>Boženy Němcovej 1, Vianov nad Topľou</div> <div>ARCHITEKTÚRA INTERIÉR URBANIZMUS</div> <div></div>	
INVESTOR: OBEC MALÁ DOMAŠA, Obecný úrad, Malá Domaša 106							
STAVBA: <div>MULTIFUNKČNÉ IHRISKO</div> <div>novostavba</div> <div>MIESTO: kat. úz. Malá Domaša</div> <div>OBJEKT: SO - 01</div>						ČASŤ:	SADA Č.:
						DÁTUM: 01/18	
						FORMÁT: 2xA4	
OBSAH VÝKRESU: POHLADY C, D			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Projekt stavby			MIERKA: 1:100	VÝKRES Č.: 08